



18 – NEUILLY EN DUN

AMENAGEMENT DE LA PLACE PIERRE TIXIER

Maîtrise d'œuvre complète

Missions de maîtrise d'œuvre : AVP, PRO ACT, DET, AOR.

Les aménagements portent sur :

- La sécurisation des usagers de la route,
- La sécurisation du cheminement des piétons,
- La mise en valeur du patrimoine (église classée),
- L'aménagement des espaces,
- La gestion des eaux de ruissellement.

Quantités du projet :

- 430 m² de pavés calcaires 14 x 14 x 8 cm,
- 30 tonnes d'enrobés en béton bitumineux 0/10 ép. 0,05 m sur entrées bateaux et stationnements,
- 62 tonnes d'enrobés en béton bitumineux 0/10 épaisseur 0,08 m sur chaussée (place),
- 1 250 m² de revêtement en sable stabilisé épaisseur 8 cm,
- 265 ml de canalisation pour la collecte des eaux pluviales,
- Eclairage et mise en valeur de l'église.

Années de réalisation :	2013-2017
Montant des travaux :	167 241,00 € H.T.
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	Commune de NEUILLY EN DUN Mairie Le Bourg 18600 NEUILLY EN DUN