



03 – PREMILHAT

AMENAGEMENT DU QUARTIER DES LINARDS

Maîtrise d'œuvre complète

Missions de maîtrise d'œuvre : AVP, PRO, ACT, DET, AOR.

Particularités des travaux : mise en œuvre d'un plateau surélevé en résine au carrefour des rues Nouvelle et des Linards, rectification du profil en long de la rue Nouvelle pour corriger le défaut de pente entraînant des flaches et réalisation de **huit zones de stockage-infiltration** des eaux de chaussée permettant d'obtenir zéro rejet d'eaux de ruissellement vers le réseau unitaire existant.

Quantités du projet :

- 160 m³ de pierre cassée formant structure réservoir de 50 m³,
- 705 ml de bordures T2,
- 305 t de béton bitumineux pour chaussée,
- 89 t d'enrobés rouges pour trottoirs,
- 16 avaloirs avec siphon et panier ramasse-feuilles,
- 53 ml de barrières bois en rondins,
- 50 m² d'espaces verts.

Années de réalisation :	2013-2014
Montant des travaux :	210 000 € H.T.
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	Commune de PREMILHAT Mairie 2 rue de l'Eglise 03410 PREMILHAT



03 – PREMILHAT

AMENAGEMENT DU VILLAGE DES OUCHES

Maîtrise d'œuvre complète

Missions de maîtrise d'œuvre : AVP, PRO, ACT, DET, AOR.

Particularités des travaux : création de deux quais bus pour l'Agglomération de Montluçon sur la RD 605.

Quantités du projet :

- Réseaux EP : 300 ml,
- Bordures de trottoir : 2250 ml,
- Gravillonnage tricouche : 5400 m²,
- Stabilisé pour trottoirs : 2150 m²,
- Enrobés clairs : 70 t,
- Avaloirs : 26 u,
- Marquages au sol et panneaux de signalisation,
- Barrières bois en rondins : 340 ml.

Années de réalisation :	2014-2015
Montant des travaux :	254 000 € H.T.
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	Commune de PREMILHAT Mairie 2 rue de l'Eglise 03410 PREMILHAT