



## 23 – LA SOUTERRAINE

### RENFORCEMENT DU STRUCTURANT COMPRIS ENTRE LE SECTEUR DU BRIBARD ET L'ESPLANADE Y. FURET

#### Maîtrise d'œuvre

Missions de maîtrise d'œuvre PRO, ACT, VISA, DET, AOR.

Contraintes : réseau existant à maintenir en service le temps du chantier

Caractéristiques principales de l'opération :

Les travaux comprennent pour l'antenne du Bribard (partie amont):

- Collecteur eaux usées PVC CR8 DN 200 : .....181 ml
- Branchements eaux usées PVC CR8 DN 125 : .....20 ml
- Tabourets de branchement : .....4 unités
- Regards de visite en béton diamètre 1 000 mm : .....4 unités

Et pour le collecteur structurant :

- Collecteur eaux usées **Grès DN 150** : .....26 ml
- Collecteur eaux usées **Grès DN 200** : .....900 ml
- Branchement eaux usées PVC CR8 DN 125 : .....32 ml
- Regards de visite en béton diamètre 1 000 mm : .....22 unités

**Dépose des collecteurs existants en amiante-ciment sur 636 ml en protocole amiante sous-section 3** (élimination complète des collecteurs dans le domaine privé).

<b>Années de réalisation :</b>	2016-2018
<b>Montant de l'opération :</b>	342 446 € H.T.
<b>Type de client :</b>	Public
<b>Client ou Maître d'ouvrage :</b>	Commune de LA SOUTERRAINE Mairie Rue de l'Hermitage 23300 LA SOUTERRAINE