



23 – AHUN

AMENAGEMENT D'UNE ZONE D'ACTIVITES

Maîtrise d'œuvre complète

Missions de maîtrise d'œuvre :

- Tranche ferme AVP
- Tranche conditionnelle 1 : PRO, DLE, Consultation SPS, Réunion publique, permis d'aménager
- Tranche conditionnelle 2 : ACT, EXE, DET, AOR

> Quantités du projet :

Lot n° 1 – Voiries :

- 625 ml de bordures,
- 180 ml de protection mécanique de conduite de gaz DN 100
- un bassin de régulation de 200 m³
- **un giratoire à quatre branches pour accès depuis RD 940 (rayon : 25 m)**
- 3 295 m³ de couche de forme GNT 0/150 mm
- 1 200 m³ de couche de réglage GNT 0/31,5 mm,
- 5 885 m² de couche d'accrochage,
- 883 t de béton bitumineux,
- 1 412 t de grave bitume.

Lot n° 2 – Réseaux secs et humides :

- 1 257 ml de réseaux en PVC,
- 113 ml de réseaux en PE.

Lot n° 3 – Eclairage public :

- 390 ml de câblages,
- 20 candélabres.

Lot n° 4 – Aménagements paysagers :

- 173 grands arbres avec motte,
- 80 arbustes en touffe,
- 1 375 m² d'engazonnement.

Années de réalisation :	2014-2017
Montant de l'opération :	823 100 € H.T.
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	Communauté de Communes Creuse Thaurion Gartempe (CIATE) 16 Place Lagrange 23150 AHUN