



37 - Amboise

RÉAMÉNAGEMENT DE LA DÉCHETTERIE

Maîtrise d'oeuvre complète

Caractéristiques des travaux:

- > Déblais: 145 m³;
- > Remblais divers: 883 m³;
- > Grave bitume: 186 t;
- > Béton bitumineux: 197 t;
- > Bordures T2 sur 111 ml;
- > 5 grilles;
- > Mur préfabriqué sur 65 ml;
- > 5 dalles en béton armé;
- > Electricité et éclairage
- > Réseaux d'assainissement
- > Bungalow de gardiennage de 10 m²
- > Local DMS, local pneus et local de stockage de bouteilles de gaz;
- > Garde-corps minces fixes en acier galvanisé sur 103 ml;
- > 8 gardes-corps épais en béton;
- > Butées de protection en sapin: 66 ml;
- > Clôture par panneaux rigides: 66 ml;
- > 2 portails de type coulissant autoportant (passages libre de 6 m et de 3,50 m);
- > Engazonnement et plantation d'une haie.

Mission:	EP - AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR
Années de réalisation:	2010-2011
Durée de l'opération:	12 mois
Masse:	197 t
Montant de l'opération:	230 000 € HT
Type de client:	Public
Client ou maître d'ouvrage:	Communauté de Communes du Val d'Amboise 9 rue d'Amboise - BP 308 37403 AMBOISE Cedex 02 47 23 47 44