



79EME TRANCHE – REPLACEMENT DE CONDUITES SUR LA COMMUNE DE SAINT- DIZIER LA TOUR

Maîtrise d'œuvre complète

Travaux de remplacement de conduites AEP sur la commune de SAINT-DIZIER LA TOUR – 79^{ème} tranche.

> Missions de Maîtrise d'œuvre : PRO, ACT, DET, AOR.

Quantités du projet :

- 675 ml de canalisation en fonte à revêtement interne en thermoplastique diamètre 75 mm,
- 460 ml de canalisation en fonte à revêtement interne en thermoplastique diamètre 90 mm,
- 3522 ml de canalisation en fonte à revêtement interne en thermoplastique diamètre 110 mm,
- 1330 ml de canalisation en PVC diamètre 32 et 50 mm,
- 1025 ml de canalisation en PEHD 19/25 mm,
- Reprise de 70 branchements,
- 1 regard avec stabilisateur de pression, boîte à boue, compteur, vannages, by-pass,
- Réfections de chaussées.

Années de réalisation :	2017-2019
Montant de l'opération :	566 517 € H.T.
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	SIAEP DE LA REGION D'AHUN Mairie d'AHUN 23150 AHUN