



RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE DU QUARTIER DONNAUD

Maîtrise d'œuvre

Missions de maîtrise d'œuvre : AVP, PRO ACT, VISA, DET, AOR.

Quantités du projet :

Réseau d'assainissement :

- PVC DN 200 mm : 820 ml,
- PVC DN 315 mm : 530 ml,
- PVC DN 125 et 160 mm : 660 ml,
- Regards de visite DN 1000 mm : 33 u,
- Regards de branchement : 108 u.

Réseau d'eau potable :

- Fonte DN 60 mm : 605 ml,
- Vannes de sectionnement : 11 u,
- Reprise de 46 branchements.

Années de réalisation :	2015-2017
Montant de l'opération :	459 792 € H.T.
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	Commune de SAINT LEONARD DE NOBLAT Mairie Place du 14 juillet 874000 SAINT LEONARD DE NOBLAT